# RÈGLEMENT 1260

décrétant un emprunt de 645 000$ pour la réalisation de travaux de mise aux normes des conduites d'aqueduc, d'égout sanitaire et de la rue (pavage et drainage) dans le secteur nommé « Place du Refuge », incluant le coût des travaux, les honoraires professionnels, les frais inhérents, les taxes, les imprévus et pour autoriser une dépense ne devant pas excéder 645 000$

Séance ordinaire du conseil municipal, tenue publiquement le 18 juin 2018 à 20 h, dans la salle du conseil municipal située au 1386, rue Dumouchel, Sainte-Adèle, lieu ordinaire des séances à laquelle étaient présents messieurs les conseillers

| | |
|---|---|
| Pierre Lafond | District 1 |
| Roch Bédard | District 2 |
| Robert Bélisle | District 3 |
| Frédérike Cavezzali | District 5 |
| Céline Doré | District 6 |

sous la présidence de madame la mairesse Nadine Brière.

Tous membres dudit conseil et en formant le quorum.

Monsieur le conseiller Martin Jolicoeur était absent pour toute la durée de la séance.

ATTENDU QUE des travaux de mise aux normes de différentes rues du secteur nommé « Place du Refuge » sont nécessaires;

ATTENDU la réponse positive d'une majorité de citoyens du secteur à la réalisation de ces travaux;

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Adèle ne dispose pas actuellement des sommes requises pour payer le coût de ces travaux;

ATTENDU QU'il est nécessaire de contracter un emprunt pour payer le coût des travaux, incluant tous les frais inhérents;

ATTENDU QU'un projet de règlement a été présenté avec l'avis de motion;

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 22 mai 2018 par monsieur le conseiller Roch Bédard ;

ATTENDU QU'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil municipal 3 jours ouvrables avant la présente séance;

**LE CONSEIL MUNICIPAL décrète qu'il soit statué et ordonné par le présent règlement ce qui suit :**

## Article 1 Emprunt

Le conseil est autorisé à faire réaliser des travaux de mise aux normes des conduites d'aqueduc, d'égout sanitaire et des rues Sentier-de-la-Tanière et Place du refuge (pavage et drainage).

Pour ce faire, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 645 000$ pour assumer le coût des travaux, les honoraires professionnels pour la réalisation de plans, les devis et pour la surveillance, les frais inhérents, les taxes et les imprévus.

Les estimations détaillées des coûts sont préparées par la trésorière, madame Brigitte Forget datée du 4 mai 2018 (Annexe A) et par la division Génie de la Ville de Sainte-Adèle, datée du 14 février 2018 (Annexe B).

Elles sont jointes au présent règlement.

**Article 2 Dépense**
Le conseil est autorisé à dépenser une somme ne devant pas excéder le montant de 645 000$ pour les fins du présent règlement.

Cette somme inclut l'ensemble des honoraires professionnels, des frais inhérents, des taxes et des imprévus, tel qu'il appert à l'annexe A.

**Article 3 Terme de l'emprunt**
L'emprunt soit remboursé sur une période de 20 ans.

**Article 4 Bassin de taxation**
a) Pour pourvoir à cinquante (50%) des dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation décrit à l'annexe C, datée du 30 avril 2018 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une taxe spéciale à un taux suffisant basée sur l'étendue en front de ces immeubles imposables, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

b) Pour pourvoir à cinquante (50%) des dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation décrit à l'annexe C, datée du 30 avril 2018, jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une taxe spéciale à un taux suffisant basée sur la superficie de ces immeubles imposables, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

**Article 5 Affectation**
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement soit plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante.

**Article 6 Appropriation de contribution ou subvention**
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété au présent règlement toute contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de la dette toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme du remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme décrété au présent règlement.

**Article 7 Paiement en un versement**
Tout contribuable sur l'immeuble duquel est imposée une taxe spéciale en vertu de l'article 4 du présent règlement peut exempter cet immeuble de cette taxe en payant en un versement la part du capital relative à cet emprunt avant la première émission de titres en vertu de cet emprunt ou de toute émission subséquente, s'il y a lieu, et qui aurait été fournie par la taxe imposée sur son immeuble par l'article 4.

Le paiement doit être effectué quatre (4) mois avant la date qui apparaîtra sur les titres d'emprunt à être émis ou réémis en vertu du présent règlement. Le prélèvement de la taxe spéciale imposée par le présent règlement sera réduit en conséquence. Ce paiement doit être fait conformément à l'article 547.1 de la *Loi sur les cités et villes*.

Le paiement fait avant le terme mentionné exempte l'immeuble de la taxe spéciale pour le reste du terme.

**Article 8 Disposition finale**
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

| | |
|---|---|
| Avis de motion | 22 mai 2018 |
| Adoption | 18 juin 2018 |
| Approbation par les personnes habiles à voter | 26 juin 2018 |
| Approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire | 30 juillet 2018 |
| Entrée en vigueur | 1er août 2018 |

Signé à Sainte-Adèle, ce 14e jour du mois d'août de l'an 2018.

(s) Nadine Brière
Nadine Brière
Mairesse

(s) Simon Filiatreault
Simon Filiatreault
Greffier et directeur des Services juridiques

**********

**CERTIFICAT D'APPROBATION**

**RÈGLEMENT 1260**

En vertu de l'article 357 de la *Loi sur les cités et villes :*

Règlement 1260 décrétant un emprunt de 645 000$ pour la réalisation de travaux de mise aux normes des conduites d'aqueduc, d'égout sanitaire et de la rue (pavage et drainage) dans le secteur nommé « Place du Refuge », incluant le coût des travaux, les honoraires professionnels pour la surveillance, les frais inhérents, les taxes, les imprévus et pour autoriser une dépense ne devant pas excéder 645 000$.

| | |
|---|---|
| Adoption | 16 juin 2018 |
| Approbation par les personnes habiles à voter | 26 juin 2018 |
| Approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire | 30 juillet 2018 |

(s) Nadine Brière
Nadine Brière
Mairesse

(s) Simon Filiatreault
Simon Filiatreault
Greffier et directeur des Services juridiques

# "ANNEXE A"
# VILLE DE SAINTE-ADÈLE
**Travaux de mise aux normes des conduites d'aqueduc, d'égout sanitaire et de la rue secteur nommé "Place du Refuge"**

## RÈGLEMENT 1260

| | | |
|---|---|---|
| **Coût des travaux** | | |
| Coût des travaux (Annexe B) | | 529 748 $ |
| | | |
| **Frais incidents** | | |
| Honoraires plans et devis | 10 000 $ | |
| Honoraires de surveillance | 12 000 $ | |
| Honoraires contrôle de la qualité | 5 000 $ | |
| Honoraires d'arpenteurs | 6 000 $ | |
| Taxes | 29 339 $ | |
| Imprévus (autres que ceux inclus dans le coût des travaux) | 25 213 $ | |
| Frais de financement | 27 700 $ | 115 252 $ |
| | | |
| **Coût total du projet** | | **645 000 $** |
| | | |
| **Financement** | | |
| Emprunt 20 ans | | **645 000 $** |

Brigitte Forget
Trésorière
Le 4 mai 2018

**ANNEXE B**

**Ville de Sainte-Adèle**

**Mise aux normes des infrastructures**
**Place du Refuge**

**SOMMAIRE**

**ESTIMATION DE COÛTS -**

| | | |
|---|---|---|
| Réseaux égout et aqueduc | 128 226,00 $ | |
| Chaussée et drainage | 353 363,50 $ | |
| Imprévus (10%) | 48 158,95 $ | |
| TOTAL AVANT TAXES | **529 748,45 $** | |
| Taxe fédérale sur coûts directs (T.P.S.5%) | 26 487,42 $ | |
| Taxe provinciale sur coûts ditrects(T.V.Q.9,975%) | 50 326,10 $ | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS | | **606 561,98 $** |

**FRAIS INCIDENTS**

| | | |
|---|---|---|
| Parution appel d'offres | 1 000,00 $ | |
| Honoraires (plans et devis) | 10 000,00 $ | |
| Honoraires (contrôle qualité) | 5 000,00 $ | |
| Honoraires (surveillance de travaux) | 12 000,00 $ | |
| Honoraires (arpentage et acquisition) | 6 000,00 $ | |
| TOTAL AVANT TAXES | **34 000,00 $** | |
| Taxe féréale sur coûts indirects (T.P.S.5%) | 1 700,00 $ | |
| Taxe provinciale sur coûts indirects (T.V.Q.9,975%) | 3 230,00 $ | |
| TOTAL DES FRAIS INCIDENTS | | **38 930,00 $** |
| **GRAND TOTAL** | | **645 491,98$** |

Division génie
Ville de Sainte-Adèle

## Réseaux aqueduc et égout

**Municipalisation de la Place du Refuge** — **BS= Boite de service AQ BV= Boite de vanne**

## Estimation des coûts

| Item | Localisation | Anomalie | Travaux requis | Coûts estimés | Hydro-excavation |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Partout | Nappe phréatique élevée | Gestion de l'eau | 36 570,00 $ | |
| BF | 217 | Indicateur absent | Installer nouvel indicateur | 80,00 $ | |
| BF | 217 | Peinture défraichie | Sabler et peindre | 150,00 $ | |
| BF | 148 | Indicateur absent | Installer nouvel indicateur | 80,00 $ | |
| BF | 148 | Couvercle coincé | Changer couvercle de boitier | | 20,00 $ |
| BF | 77 | Indicateur absent | Installer nouvel indicateur | 80,00 $ | |
| BS | 101 | Non localisée | Excavation requise sur emprise de rue | 700,00 $ | |
| BS | 105 | Boitier de service brisé<br>arrêt de distribution inaccessible | Réparation de boitier | | 263,00 $ |
| BS | 108 | Enterrée, tête manquante<br>boitier obstrué | Nettoyage du boitier<br>pose d'une tête<br>remplacer par excavation si nettoyage inefficace | | 263,00 $ |
| Vanne | 115 | Arrêt de distribution impossible à manipuler | Changer l'arrêt de distribution | 1 700,00 $ | |
| BS | 116 | Non localisée | excavation requise sur emprise de rue | | 263,00 $ |
| Vanne | 121 | Boitier obstrué et tête manqunte<br>manipulation impossible | Remplacement du boitier de service par excavation | | 263,00 $ |
| BS | 125 | Non localisée | Excavation requise sur emprise de rue | 120,00 $ | |
| BS | 131 | Fuite près de l'arrêt de distribution | Réparation de la fuite sur le boitier | 4 000,00 $ | |
| BS | 135-137 | Impossible à manipuler | Remplacement du boitier de service par excavation | | 263,00 $ |
| Vanne | 138 | Tête manquante et boitier obstrué<br>manipulation impossible | Remplacement du boitier de service par excavation | | 263,00 $ |
| B vanne | 142 | Boitier brisé | Remplacement du boitier | | 393,00 $ |
| Vanne | 142-144 | Non localisée | Excavation requise sur emprise de rue | 120,00 $ | |
| Vanne | 150 | Vanne de rue-<br>couvercle boitier coincé | Remplacement du couvercle de boitier | 120,00 $ | |
| Vanne | 151 | Boitier endommagé<br>arrêt de distribution inaccessible | Remplacement d'un boitier de service par excavation | | 263,00 $ |
| Vanne | 153 | Tête manquante<br>boitier obstrué | Nettoyage du boitier<br>pose d'une tête<br>remplacer par excavation si nettoyage inefficace | | 263,00 $ |
| Vanne | 155 | Tête manquante | Pose de tête de boitier | 80,00 $ | |
| Vanne | 157 | Tête manquante | Pose de tête de boitier | 80,00 $ | |
| BS | 158 | Boitier hors d'usage | Remplacement d'un boitier de service par excavation | | 263,00 $ |
| Vanne | 165 | Vanne de rue- couvercle absent<br>boitier obstrué | Nettoyage du boitier<br>pose de couvercle | | 393,00 $ |
| Vanne | 191 | Tige tourne sans fin | Remplacement d'un boitier de service par excavation | | 263,00 $ |
| Vanne | 205 | Non localisée | Excavation requise sur emprise de rue | 120,00 $ | |

| Item | Localisation | Anomalie | Travaux requis | Coûts estimés | Hydro-excavation |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanne | 209 | Boitier endommagé-manipulation impossible | Remplacement d'un boitier de service par excavation | | 263,00 $ |
| Vanne | 211 | Boitier décentré manipulation impossible | Remplacement d'un boitier de service par excavation | | 263,00 $ |
| Vanne | 217 | Boitier décentré manipulation impossible | Remplacement d'un boitier de service par excavation | | 263,00 $ |
| Vanne | 225 | Tête manquante et tige croche | Remplacement d'un boitier de service par excavation | | 263,00 $ |
| Vanne | Refuge/Savane | Vanne non localisée | Localisation de la vanne | 700,00 $ | |
| Vanne | 77 | Vanne de rue- boitier obstrué manipulation impossible | Nettoyage du boitier pose de couvercle | 600,00 $ | |
| Vanne | 84 | Boitier décentré manipulation impossible | Remplacement d'un boitier de service par excavation | | 263,00 $ |
| Vanne | 85 | Non localisée | Excavation requise sur emprise de rue | 120,00 $ | |
| Vanne | 88 | Tête manquante | Pose de tête de boitier | 80,00 $ | |
| RS-4 à RS-7 | 40 m.l. | Bas fonds (inclus protection aqueduc) | Excavation et remplacement | 9 200,00 $ | |
| RS-8 à RS-7 | 27,5 m.l. | Bas fonds (inclus protection aqueduc) | Excavation et remplacement | 6 325,00 $ | |
| RS-3 à RS-5 | 25 m.l. | Bas fonds (inclus protection aqueduc) | Excavation et remplacement | 5 750,00 $ | |
| RS-6 à RS-7 | 80 m.l. | Bas fonds (inclus protection aqueduc) | Excavation et remplacement | 18 400,00 $ | |
| RS-4 à RS-7 | 6 | Bas fonds | Raccordement sanitaire | 9 000,00 $ | |
| RS-8 à RS-7 | 2 | Bas fonds | Raccordement sanitaire | 3 000,00 $ | |
| RS-3 à RS-5 | 3 | Bas fonds | Raccordement sanitaire | 4 500,00 $ | |
| RS-6 à RS-7 | 10 | Bas fonds | Raccordement sanitaire | 15 000,00 $ | |
| RS-8 à RS-EX | | Dépôt dans raccordement | Nettoyage au branchement(plomberie) | 1 000,00 $ | |
| RS-6 à RS-7 | | Obstacle- objet dans raccordement | Alésage d'obstruction | 1 250,00 $ | |
| Regard | RS-6 | Intrusion d'un produit d'étanchéité garniture pendante | Réparation sans excavation | 675,00 $ | |
| Regard | RS-6 | Obstacle-obstruction | Retrait de l'obstruction et réparation | 800,00 $ | |
| Regard | RS-2 | Mortier manquant | Réparation sans excavation | 675,00 $ | |
| | | | **Provision** | | 2 400,00 $ |
| | | | | | |
| | | | Sous-total des interventions | **121 075,00 $** | **7 151,00 $** |
| | | | TPS 5% | 6 053,75 $ | 357,55 $ |
| | | | TVQ 9,975% | 11 502,13 $ | 713,31 $ |
| | | | **TOTAL** | **138 630,88 $** | **8 221,86 $** |

**Division génie**
**Ville de Sainte-Adèle**

## Chaussée et drainage

**Place du refuge** — **Longueur** ≈ 436m — **Larg. Min** ≈ 6,2m

### Estimation des coûts

| ART. | Description des travaux | Quantité | Unité | Prix | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Organisation de chantier | 1 | Forfaitaire | 2 500,00 $ | 2 500,00 $ |
| 6 | Déblais de deuxième classe | 350 | m.cu. | 18,00 $ | 6 300,00 $ |
| 6A | Excavation de sols instables (ventre de boeuf) | 120 | m.cu. | 18,00 $ | 2 160,00 $ |
| 6C | Ponceau à enlever à disposer ou remettre à la ville | 1 | Forfaitaire | 1 000,00 $ | 1 000,00 $ |
| 13 | Ajustement de boîte de vanne | 7 | Unité | 115,00 $ | 805,00 $ |
| 16 | Ajustement d'entrée de service d'aqueduc | 10 | Unité | 800,00 $ | 8 000,00 $ |
| 27 | Puisard ou Regard-Puisard type PB-1à PB-4 ou RP-915 ou RP-1200 (selon Øconduites à connecter) de Boisclair et fils ou éq. Approuvé | 2 | Unité | 4 250,00 $ | 8 500,00 $ |
| 28 | Ajustement de puisard ou regard | 8 | Unité | 225,00 $ | 1 800,00 $ |
| 30 | Drain perforé 150mm Ø incluant pierre nette 20 mm et membrane géotextile | 475 | m.lin. | 60,00 $ | 28 500,00 $ |
| 31 | Nouveau Ponceau PEHD 375mm Ø | 26,5 | m.lin. | 300,00 $ | 7 950,00 $ |
| 32 | Ponceau à remplacer PEHD 450mm Ø | 40 | m.lin. | 375,00 $ | 15 000,00 $ |
| 32 | Ponceau à ajuster ou remplacer si necessaire PEHD 375mm Ø | 50 | m.lin. | 315,00 $ | 15 750,00 $ |
| 32 | Ponceau à ajuster ou remplacer si necessaire PEHD 450mm Ø | 20 | m.lin. | 450,00 $ | 9 000,00 $ |
| 35 | Fossé à nettoyer ou reprofiler incluant nettoyage des ponceaux, déboisement (arbres de - de 100mmØ) et émondage des branches | 328 | m.lin. | 19,00 $ | 6 232,00 $ |
| 36 | Nouveau fossé à creuser | 57 | m.lin. | 22,00 $ | 1 254,00 $ |
| 38 | Correction de la fondation granulaire en place | 3500 | m.ca. | 4,50 $ | 15 750,00 $ |
| 48 | Matériaux recyclés (pavage recyclé) résidus de planage couche de roulement accotements | 230 | t.m. | 19,00 $ | 4 370,00 $ |
| 54 | Pierre concassée MG-20 (ponceaux, entrées privées, fondation, autres remblais autorisés) | 2200 | t.m. | 21,00 $ | 46 200,00 $ |
| 55 | Pierre concassée 100-200mm pour empierrement de fossé et de talus (incluant membrane géotextile type V) | 100 | t.m. | 32,50 $ | 3 250,00 $ |
| 58 | Enrobé bitumineux 70 mm EB-14, PG 58-34 | 620 | t.m. | 103,00 $ | 63 860,00 $ |
| 60 | Dalot asphalté, 900mmX50mm | 457 | m.lin. | 32,00 $ | 14 624,00 $ |
| 62 | Raccordement des entrées privées 50 mm EB-10S | 30 | m.ca. | 35,00 $ | 1 050,00 $ |
| 66 | Hydro-ensemencement | 1500 | m.ca. | 8,00 $ | 12 000,00 $ |
| 71A | Ligne axiale | 436 | m.lin. | 1,50 $ | 654,00 $ |
| 71C | Ligne d'arrêt | 2 | Unité | 80,00 $ | 160,00 $ |
| | | | | **SOUS-TOTAL** | 276 669,00 $ |

**Division génie**
**Ville de Sainte-Adèle**

## Chaussée et drainage

**Sentier de la Tanière** **Longueur** **≈ 145m** **Larg. Min** **≈ 6,2m**

## Estimation des coûts

| ART. | Description des travaux | Quantité | Unité | Prix | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Organisation de chantier | 1 | Forfaitaire | 1 000,00 $ | 1 000,00 $ |
| 6 | Déblais de deuxième classe | 120 | m.cu. | 18,00 $ | 2 160,00 $ |
| 6A | Excavation de sols instables (ventre de boeuf) | 45 | m.cu. | 18,00 $ | 810,00 $ |
| 13 | Ajustement de boîte de vanne | 1 | Unité | 115,00 $ | 115,00 $ |
| 28 | Ajustement de puisard ou regard | 2 | Unité | 225,00 $ | 450,00 $ |
| 31 | Nouveau Ponceau PEHD 375mm Ø | 13,5 | m.lin. | 300,00 $ | 4 050,00 $ |
| 32 | Ponceau à remplacer PEHD 450mm Ø | 7,2 | m.lin. | 310,00 $ | 2 232,00 $ |
| 35 | Fossé à nettoyer ou reprofiler incluant nettoyage des ponceaux, déboisement (arbres de - de 100mmØ) et émondage des branches | 225 | m.lin. | 19,00 $ | 4 275,00 $ |
| 38 | Correction de la fondation granulaire en place | 1200 | m.ca. | 4,50 $ | 5 400,00 $ |
| 48 | Matériaux recyclés (pavage recyclé) résidus de planage couche de roulement accotements | 75 | t.m. | 19,00 $ | 1 425,00 $ |
| 54 | Pierre concassée MG-20 (ponceaux, entrées privées, fondation, autres remblais autorisés) | 870 | t.m. | 21,00 $ | 18 270,00 $ |
| 55 | Pierre concassée 100-200mm pour empierrement de fossé et de talus (incluant membrane géotextile type V) | 60 | t.m. | 32,50 $ | 1 950,00 $ |
| 58 | Enrobé bitumineux 70 mm EB-14, PG 58-34 | 170 | t.m. | 103,00 $ | 17 510,00 $ |
| 62 | Raccordement des entrées privées 50 mm EB-10S | 50 | m.ca. | 35,00 $ | 1 750,00 $ |
| 66 | Hydro-ensemencement | 100 | m.ca. | 8,00 $ | 800,00 $ |
| 71A | Ligne axiale | 145 | m.lin. | 1,50 $ | 217,50 $ |
| 71C | Ligne d'arrêt | 1 | Unité | 80,00 $ | 80,00 $ |
| | | | | Sous-Total | 62 494,50 $ |
| | Rond-Poind | | | | |
| 6 | Déblais de deuxième classe | 95 | m.cu. | 18,00 $ | 1 710,00 $ |
| 46 | Matériaux classe B | 150 | m.cu. | 19,00 $ | 2 850,00 $ |
| 53 | Pierre concassée MG-56 incluant membrane géo. de séparation type V MTQ | 305 | t.m. | 20,00 $ | 6 100,00 $ |
| 54 | Pierre concassée MG-20 (ponceaux, entrées privées, fondation, autres remblais autorisés) | 250 | t.m. | 21,00 $ | 5 250,00 $ |
| | | | | **Sous-Total** | 14 200,00 $ |

| | |
|---|---|
| Total | 76 694,50 $ |

| | |
|---|---|
| **VILLE DE SAINTE-ADÈLE** | |

**PLAN DE TAXATION -**

**Travaux de mise aux normes des conduites d'aqueduc, d'égout sanitaire et de la rue (pavage et drainage) dans le secteur nommé « Place du Refuge »,**

30 avril 2018

**Annexe C**
**RÈGLEMENT 1260**